

水景池景观工程报价表

序号	名称	数量	单位	单价	合计（元）	备注
一	硬质景观部分					
1	拆除混凝土，土方挖填，夯实	565.0	m²	20.0	11300.0	厚度50，包垃圾外运
2	免拆砖模	18.0	m²	180.0	3240.0	
3	石粉垫层	66.0	m²	35.0	2310.0	
4	池底浇200厚钢筋砼	66.0	m²	450.0	29700.0	
5	池壁模板	27.0	m²	65.0	1755.0	
6	池壁浇100厚钢筋砼	18.0	m²	350.0	6300.0	
7	整石流水钵 (1000*800*750)	1.0	个	10000.0	10000.0	包吊机费、运费
8	防水	93.0	m²	45.0	4185.0	
9	防水保护层	93.0	m²	45.0	4185.0	
10	池壁池底蒙古黑饰面	84.0	m²	450.0	37800.0	
11	外侧100*100*30自然面 花岗岩	18.6	m²	360.0	6696.0	
12	30厚蒙古黑跌水石材	31.0	m	280.0	8680.0	
13	过滤坑	5.0	m²	1800.0	9000.0	
14	不锈钢边带	31.0	m	180.0	5580.0	304不锈钢边带
15	回水沟	31.0	m	350.0	10850.0	混凝土主体，生态 土工管子
16	过滤器	2.0	套	9000.0	18000.0	
17	阀门井	1.0	个	900.0	900.0	
18	循环管道敷设	1.0	项	6000.0	6000.0	
19	电路	1.0	项	5000.0	5000.0	
20	排水	1.0	项	4000.0	4000.0	
21	日本鹤见潜水泵 (1.50W)	1.0	台	2000.0	2000.0	
22	循环水泵（450W）	2.0	台	3000.0	6000.0	
23	水底灯（低压24V，12W 七彩）	10.0	个	280.0	2800.0	
24	柔性灯带	31.0	m	75.0	2325.0	
25	变压器（300W）	2.0	个	350.0	700.0	
26	芬兰木平台	9.0	m²	600.0	5400.0	
27	304不锈钢隐形盖	3.0	m²	700.0	2100.0	
28	雨花石散铺	9.0	m²	200.0	1800.0	
29	园路基础及花岗岩铺贴	40.0	m²	500.0	20000.0	包基础硬化处理

30	造型座凳	50.0	m	900.0	45000.0	包基础硬化处理， 艺术网墙贴
	小计				273606.0	
	优惠价				258600.0	

广东丰胜园林景观工程有限公司

年 月 日